

~Frank 工作室~

住宅裝修案(估價單)

工程名稱	住宅整修(方案A)	會計科目				
施工地點	新北市蘆洲區樓厝里中興街148號	工程編號				
付款方式	頭款30%/工程四成40%/工程八成20%/尾款10%	有效期限	2026/7/31			
項次	工 作 項 目	單位	數量	單價	總價	備註
一、直接工程						
一	保護及拆除工程					
1	拆除(衛浴/牆)	式	1	70,000	70,000	
1-1	衛浴(打見底)	式				
1-2	隔間牆(大門)	式				
2	垃圾車(含清運)	車	6	20,000	120,000	
3	梯廳及電梯保護	式	1	10,000	10,000	
	小計				200,000	
二	水電工程(依照最後追加減)					
1	管溝打鑿	式	1	30,000	30,000	
2	電箱及漏電斷路器(含整線)	式	1	40,000	40,000	
3	各個空間管線更新(依照設計圖更新)	式	1	60,000	60,000	
4	弱電(電視/網路)	式	1	10,000	10,000	
5	冷水管/熱水管/排水管	式	1	10,000	10,000	
6	開關(含佈線+安裝)	式	1	5,000	5,000	
7	插座(含佈線+安裝)	式	1	15,000	15,000	
8	衛浴設備(含安裝)(馬桶/洗臉盆/水龍頭/淋浴龍頭/沖洗器/毛巾架)	式	2	30,000	60,000	型號：另選
9	排風機(含安裝)	式	2	5,000	10,000	
10	乾濕分離(含安裝)	式	2	20,000	40,000	
11	燈具(含安裝佈線)	式	1	30,000	30,000	
11-1	嵌燈(9mm/15mm)-舞光	盞				
11-2	吸頂燈-舞光	盞				
11-3	軌道燈-舞光	盞				
	小計				310,000	
三	泥作工程(依照最後追加減)					
1	磁磚(地磚30*30/壁磚30*60/地磚120*120)	式	1	80,000	80,000	
2	砌磚(粉牆)	式	1	80,000	80,000	
3	地面整平	式	1	30,000	30,000	
4	廁所(回填、粗胚、防水、細抹、粉牆、貼磚、抹縫、補縫)	式	2	70,000	140,000	
5	門框收邊	式	1	20,000	20,000	
	小計				350,000	

四	木作及系統櫃工程(依照最後追加減)					
1	天花板(含窗簾盒)	坪	28	4,500	126,000	
2	系統櫃(鞋櫃/電視櫃/床邊櫃/衣櫃/書桌/收納櫃)	式	1			型號：另選
2-1	鞋櫃(木心板+貼皮)	尺	4	8,000	32,000	
2-2	電視櫃(木心板+貼皮)	尺	12	5,000	60,000	
2-3	床邊櫃(木心板+貼皮)	尺	15	5,000	75,000	
2-4	衣櫃(木心板+貼皮)	尺	12	6,000	72,000	
2-5	書桌(木心板+貼皮)	尺	20	4,000	80,000	
2-6	收納櫃(木心板+貼皮)	尺	19	8,000	152,000	
3	房間門	樘	3	15,000	45,000	
	小計				642,000	
五	隔間及輕鋼架					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
六	油漆工程					
1	AB膠披土油漆	式	1	263,000	263,000	色號：另選
1-1	AB膠+抗裂玻纖網+披土	式				
1-2	青葉水泥漆(一底兩度)	式				
	小計				263,000	
七	空調工程					
1	愛普頓變頻冷暖壁掛式冷氣1噸	組	3	40,000	120,000	
1-1	銅管-披覆保溫墊	組	3			
1-2	控制線-室內外機控制線	組	3			
1-3	排水系統-排水器	組	3			
1-4	電源線配置	組	3			
1-5	室外機腳架裝訂	組	3			
1-6	室外機排水管配置	組	3			
2	愛普頓變頻冷暖壁掛式冷氣3噸	組	1	80,000	80,000	
1-1	銅管-披覆保溫墊	組	1			
1-2	控制線-室內外機控制線	組	1			
1-3	排水系統-排水器	組	1			
1-4	電源線配置	組	1			
1-5	室外機腳架裝訂	組	1			
1-6	室外機排水管配置	組	1			
	小計				200,000	

八	鋁門窗框					
1	廁所門	檯	2	5,000	10,000	
2	三合一通風門	檯	1	20,000	20,000	
	小計				30,000	
九	玻璃工程					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十	系統廚具工程(依照最後追加減)					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十一	鐵件工程					
-	-	-	-	-	-	
	小計				0	
十二	雜項工程(依照最後追加減)					
1	超耐磨木地板	坪	25	3,000	75,000	型號：另選
2	清潔粗清	式	1	30,000	30,000	
	小計				105,000	
	總計				2,100,000	
	工程監造與風險管理費5%				2,205,000	
	開立發票(稅)5%				2,315,250	